


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa wg PN-70/B-02365
0.1	WC (0.20)	6,47m²
0.2	Komunikacja	4,86m²
0.3	Rejestracja (02)	17,73m²
0.4	Gabinet (03)	18,65m²
0.5	Gabinet (04)	17,64m²
0.6	Przedślonok	4,21m²
0.7	Pom. pomoc.	3,94m²
0.8	Gab. stomatologiczny (05)	26,69m²
0.9	Gab. stomatologiczny (13)	26,87m²
0.10	Komunikacja	14,66m²
0.11	Przedślonok	1,52m²
0.12	Komunikacja	41,37m²
0.13	Izolotka (12)	5,95m²
0.14	Sala konferencyjna (06)	49,80m²
0.15	Gabinet (07)	18,00m²
0.16	Gabinet (08,09)	30,40m²
0.17	Gabinet (010)	23,67m²
0.18	Pom. socj.	6,60m²
0.19	Pom. pomoc.	5,44m²
0.20	Pracownia (0.11)	56,74m²
0.21	Pracownia	6,27m²
0.22	Pracownia	17,51m²
0.23	Pracownia	12,52m²
0.24	Korytarz	34,38m²
0.25	Korytarz	100,35m²
0.26	WC (014)	3,55m²
0.27	WC (015)	6,75m²
0.28	Kłaitka schodowa	24,78m²
0.29	Gabinet (01)	21,01m²
0.30	Pom. pomoc.	3,94m²
0.31	Schody wejściowe	19,89m²
0.32	Pom. steryl. narzędzi	5,70m²
0.33	Przedślonok	6,08m²
0.34	Pom. socjalne	9,81m²
0.35	Kłaitka schod. (016)	24,78m²
Łącznie pow. użytkowa kondygnacji		667,20m²

BUDYNEK ozn. A

RZUT PARTERU 1:100



- LEGENDA:
- EW1** – oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem i modulem podtrzymania zasilania min. 1h
 - EW2** – oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem i modulem podtrzymania zasilania min. 1h
 - AW1** – oprawa awaryjna LED z optyką korytarzową i modulem podtrzymania zasilania min. 1h
 - AW2** – oprawa awaryjna LED z optyką otwartą i modulem podtrzymania zasilania min. 1h
 - A1.03** – adresowalny czujnik pożarowy
 - BROF2** – ręczny ostrzegacz pożarowy
 - MSOA** – sygnalizator optyczno-akustyczny
 - EXS1** – element kontrolno-sterujący
 - CET** – elektrozaczep drzwi dymoszczelnych
 - CZ** – elektrozaczep rewersyjny
 - DF** – domofon z szyfratorem/szyfikator (czasowy)

ES30 – projektowane drzwi dymoszczelne
EI60 – projektowana przegroda/drzwi/okno przeciwpożarowa o odporności ogniowej EI60
EI30 – projektowana przegroda/drzwi/okno przeciwpożarowa o odporności ogniowej EI30

PROJEKTOWANE ZMIANY OZNACZONO KOLEM CZERWONYM

Objekt	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWA			
Biuro projektowe		Mariusz Januszewski		tel. 502 255 881
		Kamkowa 77c		www.horn-projekt.pl
Adres	ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin	Branża: Elektryczna		Skala 1:100
Projektował	Tomasz Juszczyński	ZAP/0189/PWDE/14	09.2021	
Sprawił	Grażyna Kałita	A/PNB/8300/23/79	09.2021	
Opis rysunku	Budynek A – parter	temat	Aktualizacja projektu budowlanego	Nr rysunku E5
	Instalacja ochrony ppoż.			